

Beabsichtigte Ausschreibungen nach VOB/A

1. Name des Auftraggebers

Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

2. gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung

Maßnahmennummer: MZG2019

Vergabenummer: Los 1.... bis ...Los 12

Submission am 21.10.2019

3. Gegenstand der Gesamtmaßnahme

Neubau eines Mehrzweckgebäudes auf dem Gelände des Freilichtmuseums in Klockenhagen
4 Übernachtungsräume, ein Mehrzweckraum, ein Büro, ein Lager/Technikraum, Sanitärräume für Damen und Herren, ein Behindertensanitärraum jeweils mit Du, WT, WC

4. Ort der Ausführung

Freilichtmuseum Klockenhagen, Mecklenburger Straße 57, 18311 Klockenhagen

5. Art- und Umfang der Leistungen - Herstellungszeiträume

Los 1 – Gerüstbauarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. 02/2020 bis 07/2020

ca. 180 m² Standgerüst außen

ca. 145 m² Standgerüst außen, ausgebaut zum Dachfanggerüst

ca. 100 m² Innengerüst

Los 2 – Erweiterter Rohbau – Herstellungszeitraum: ca. 11/2019-02/2020 bis 07/2020

Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Maurerarbeiten,
Entwässerungskanalarbeiten, Abdichtungsarbeiten gegen Wasser

Eingeschossiges Gebäude 13,10m² x 13,92m²

Gebäudehöhe ca. 4,00 m

Bodenplatte mit Unterplattendämmung, flügelgeglättet

5 Einzelfundamente 80cm x 80cm, 4 Einzelfundamente 60cm x 60 cm

Innenwände 17,5cm dick KS-Mw mit Ringanker

Außenwände in Holzständerbauweise

Flachdach als Sparrendach, über Mehrzweckraum Oberdach mit zwei aussteifenden Bindern

Außenterrasse umlaufend

Los 3 – Zimmererarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. April/Mai 2020

ca. 150m² Außenwände als Holzständerwand in Tafelbauweise

ca. 180m² Sparrendach mit Rauhpundschalung, Oberdach OSB-Platten

Dach und Wände inkl. Dämmung und Folien

ca. 60m² Holzterrasse umlaufend

Los 4 – Dacharbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Mai 2020

ca. 150m² Bitumendämmdach

Schalung nageln, Dämmung, Folien, Deckung

Los 5 – Klempnerarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Mai bis Juli 2020

80m Traufausbildung, ca. 70m Rinne, Fallrohre, ca. 40 m Wandanschluss/Fassade an Dach,

Ortgangausbildung, Schornsteinkopfbekleidung, Schornsteinkopfabdeckung, Sockelanschluss

Los 6 – Fassadenbauarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Mai bis Juni 2020

ca. 300m² Fassadenschalung auf Unterkonstruktion,
Sichtschalung Lärche auf Unterkonstruktion, Rhombusschalung

Los 7 – Tischlerarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Mai bis Juni 2020

Holzfenster und -türen, Fensterbänke, Innentüren

Los 8 – Malerarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Juli 2020

135m² Bodenflächenbeschichtung auf Stahlbetonplatte, flügelgeglättet inkl. Untergrundvorhandlung

Los 9 – Fliesenarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Juni 2020

ca. 30m² Wandfliesen, ca. 23m² Fußbodenfliesen in den Sanitärbereichen

Los 10 – Außenanlagen – Herstellungszeitraum: ca. Juli/August 2020

ca. 40m² Betonpflasterarbeiten mit Herstellung des Unterbaus

Los 11 – Sanitär- und Heizungsinstallation – Herstellungszeitraum: ca. Mai bis August 2020

Komplette Installation der Sanitärbereiche mit folgender Ausstattung:
Sanitärbereich Damen: 1x Dusche bodengleich, 2x WC, 2x WT
Sanitärbereich Herren: 1x Dusche bodengleich, 1x WC, 1x Urinal, 2x WT
Behindertensanitär: 1x Dusche bodengleich, 1x WC, 1x WT
Kücheninstallation
Elektroheizung

Los 12 – Elektroarbeiten – Herstellungszeitraum: ca. Mai bis August 2020

Komplette Elektroinstallation für das gesamte Gebäude
4 Übernachtungsräume, ein Mehrzweckraum, ein Büro, ein Lager/Technikraum, Sanitärräume für Damen und Herren, ein Behindertensanitärraum jeweils mit Du, WT, WC